



**TECHNOLOGY**

## Сравнительные расчёты экономической эффективности

<b>Вертикальная гидроизоляция монолитных фундаментов зданий</b>								
		<b>Традиционный метод</b>			<b>МаксиБетон</b>			
<b>Фонд оплаты труда</b>		ед. изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма	Кол-во	Цена, руб	Сумма
1	Устройство цементно-песчаной стяжки	м.кв.	0,2	173,0	34,6	-	-	-
2	Устройство вертикальной гидроизоляции (2 слоя "Техноэласт ЭПП)	м.кв.	1,0	92,0	92,0	-	-	-
3	Устройство прижимной стенки из керамического кирпича	м.кв.	1,0	403,0	403,0	-	-	-
4	Устройство вертикальной гидроизоляции составом МаксиБетон	м.кв.	-	-	-	1,0	38,0	38,0
<b>Итого ФОТ</b>					<b>529,6</b>	<b>38,0</b>		
<b>Материалы и доставка</b>		е.и.	Кол-во	Цена, руб	Сумма	Кол-во	Цена, руб	Сумма
1	Песок речной	м.куб.	0,0	437,2	4,4	-	-	-
2	Цемент М-400	кг.	4,0	6,1	24,6	-	-	-
3	Техноэласт ЭПП	м.кв.	2,0	96,6	193,2	-	-	-
4	Мастика битумная	кг.	0,5	32,8	16,4	-	-	-
5	Кирпич керамический	шт.	50,0	9,3	466,0	-	-	-
6	Состав МаксиБетон	л	-	-	-	0,3	444,9	133,5
7	Транспортные расходы	10%			70,5			13,3
<b>Итого материалы</b>					<b>775,0</b>	<b>146,8</b>		
<b>Итого затраты</b>					<b>1304,6</b>	<b>184,8</b>		
Накладные расходы		14%			182,6			25,9
<b>Итого</b>					<b>1487,2</b>			<b>210,7</b>
Плановые накопления		10%			148,7			21,1

Итого		1635,9		231,8
НДС	18%	294,5		41,7
<b>ВСЕГО</b>		<b>1930,4</b>		<b>273,5</b>

<b>Горизонтальная гидроизоляция монолитных бетонных (ж/б) конструкций</b>								
		Традиционный метод			МаксиБетон			
Фонд оплаты труда		ед. изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма	Кол-во	Цена, руб	Сумма
1	Устройство цементно-песчаной стяжки	м.кв.	1,00	150,00	150,00	-	-	-
2	Устройство горизонтальной гидроизоляции (2 слоя "Бикрост СПП)	м.кв.	2,00	40,00	80,00	-	-	-
3	Устройство вертикальной гидроизоляции составом МаксиБетон	м.кв.	-	-	-	1,00	38,00	38,00
<b>Итого ФОТ</b>					<b>230,00</b>			<b>38,00</b>
Материалы и доставка		ед. изм.	Кол-во	Цена, руб	Сумма	Кол-во	Цена, руб	Сумма
1	Песок речной	м.куб.	0,04	203,39	8,14	-	-	-
2	Цемент М-400	кг.	8,00	5,08	40,68	-	-	-
3	Бикрост СПП	м.кв.	2,00	33,90	67,80	-	-	-
6	Состав МаксиБетон	л	-	-	-	0,30	444,92	133,47
7	Транспортные расходы	10%			11,66			13,35
<b>Итого материалы</b>					<b>128,27</b>			<b>146,82</b>
<b>Итого затраты</b>					<b>358,27</b>			<b>184,82</b>
Накладные расходы		14%			50,16			25,88
Итого					408,43			210,70
Плановые накопления		10%			40,84			21,07
Итого					449,27			231,77
НДС		18%			80,87			41,72
<b>ВСЕГО</b>					<b>530,14</b>			<b>273,48</b>

**Гидроизоляция монолитных конструкций зданий, сооружений.**

		Коропокс			Стримсесь			Пенетрон			МаксиБетон			
Фонд оплаты труда		ед. изм.	К-во	Цена, руб	Сумма	К-во	Цена, руб	Сумма	К-во	Цена, руб	Сумма	К-во	Цена, руб	Сумма
1	Окраска поверхности герметиком "Коропокс"	м.кв	1,0	25,2	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Покрытие поверхности "Стримсесью"	м.кв	-	-	-	1,0	339,0	339,0	-	-	-	-	-	-
3	Покрытие поверхности смесью "Пенетрон"	м.кв	-	-	-	-	-	-	1,0	466,0	466,0	-	-	-
4	Устройство вертикальной гидроизоляции составом МаксиБетон	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	38,0	38,0
<b>Итого ФОТ</b>					<b>25,2</b>			<b>339,0</b>			<b>466,0</b>			<b>38,0</b>
Материалы и доставка		ед. изм.	К-во	Цена, руб	Сумма	К-во	Цена, руб	Сумма	К-во	Цена, руб	Сумма	К-во	Цена, руб	Сумма
1	Состав "Коропокс"	кг	0,3	1188,0	356,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	"Стримсесь"	кг	-	-	-	1,5	49,5	74,3	-	-	-	-	-	-
3	"Пенетрон"	кг	-	-	-	-	-	-	1,5	194,9	292,4	-	-	-
4	Состав МаксиБетон	л	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	444,9	133,5
5	Транспортные расходы	10 %			35,6		7,4			29,2			13,3	
<b>Итого материалы</b>					<b>391,6</b>		<b>81,7</b>	<b>321,6</b>			<b>146,8</b>			
<b>Итого затраты</b>					<b>416,8</b>		<b>420,7</b>	<b>787,6</b>			<b>184,8</b>			
Накладные расходы		14 %			58,3		58,9	110,3			25,9			
<b>Итого</b>					<b>475,1</b>		<b>479,6</b>	<b>897,8</b>			<b>210,7</b>			

Плановые накопления	15 %	71,3	48,0	89,8	31,6
Итого		546,4	527,5	987,6	242,3
НДС	18 %	98,3	95,0	177,8	43,6
<b>ВСЕГО</b>		<b>644,7</b>	<b>622,5</b>	<b>1165,4</b>	<b>285,9</b>